

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

SĄMATA
UAB "BANDUVA"

Statinių
grupė

135 Stacionarių soc. paslaugų infr. plėtra VŠĮ Ylakių globos namuose. Globos namų pastato
rekonstr. ir naujo priest. statyba Dariaus ir Girėno g.71, Ylakiai, Skuodo raj.

Statinys

1 Globos namų pastato rekonstravimas ir naujo priestato statyba

Žiniaraštis

3 Šildymas

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių su nuorintojais ir kamščiais montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	44.260		
2	N16-61	Termostatinių ventilių su galvom pastatymas	vnt	56.000		
3	N19-6	Vandens kombinuoto elektrinio tūrinio šildytuvo montavimas	vnt	1.000		
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	386.000		
5	1032	PVC fasoninės dalys	kompl.	1.000		
6	2043-211	Srieginės jungtys	kompl.	2.000		
7	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	3.860		
8	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	301.000		
9	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	40.000		
10	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	4.000		
11	N16P-0101	Dėklai ant vamzdžių perėjimui per sieną	m	20.000		
12	N16P-1103	Vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	48.000		
13	N13-117	Metalinių paviršių dažymas gruntu-glaistu EP-0010, teptuku	100m2	0.160		
14	N13-113	Metalinių paviršių dažymas laku CHP-734, teptuku	100m2	0.320		
15	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	10.000		
16	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	5.000		
17	N16P-0501	Vandens išleidėjų ir automatinų nuorintuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	1.000		
18	R61P-2622	Šildymo sistemos praplovimas	pastatas	1.000		
19	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6.870		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	D2-83	Sistemos paleidimas, derinimas	vnt	1.000		
21	976	Plieno fasoninės dalys	kompl.	1.000		
		Skyriuje 1			
2 Šilumos gamyba						
1	N18-148	.Iki 75 kW galios kieto kuro katilo montavimas	vnt.	2.000		
2	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1.000		
3	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	2.000		
4	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 25 l iki 50 l	vnt.	2.000		
5	N16P-1016	Vandens filtrų montavimas (filtro našumas iki 2 m3/val.)	kompl.	1.000		
6	R10-63	Pristatomų nerūdijančio plieno dūmtraukių su termoizoliacija montavimas, kai skersmuo iki 250 mm	m	9.650		
7	N20-506	Oro pratekėjimo grotelių montavimas	vnt	1.000		
8	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1.000		
9	N20P-0204	Ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	1.000		
10	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt	16.000		
11	N16-114-4	Kolekatoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt.	1.000		
12	N18-187	50 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus	vnt.	1.000		
13	N19-44	Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	5.000		
14	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	kompl.	2.000		
15	N16P-0508	Vandens išleidėjų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	3.000		
16	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	22.000		
17	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4.000		
18	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.000		
19	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1.000		
20	N18-101	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	2.000		
21	N22-265	Fasoninių dalių pastatymas k9=1.15	kompl.	1.000		
22	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	28.000		
23	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	31.000		
24	N16-3-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	6.000		
25	N13-117	Metalinųjų paviršių dažymas	100m2	0.060		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
26	N13-113	gruntu-glaistu EP-0010, teptuku Metalinių paviršių dažymas laku CHP-734, teptuku	100m2	0.120		
27	N26-250	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais	100m	0.200		
28	N26-251	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais	100m	0.270		
29	N26-32	Dūmtraukių izoliavimas	m3	0.800		
30	N26-122	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0.080		
31	N26-141	Išsiplėtimo indų paviršių apsiuvimas audiniu	m2	4.000		
32	R17-205	Centrinio šildymo sistemos praplovimas, ruošiant eiliniam šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 2 tūkst. m3	pastatas	1.000		
33	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.530		
34	D2-83	Sistemos paleidimo derinimo darbai	vnt	1.000		
Skyriuje 2					
3 Demontavimo darbai						
1	R17-2	Metalinių katilų demontavimas	t	0.200		
2	N18-35	Tūrinio boilerio demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	kompl.	1.000		
3	N18-122	Cirkuliacinio siurblio demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vnt	1.000		
4	N16P-1016	Vandens filtrų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	kompl.	2.000		
5	R19-7	Uždaromosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm	vnt	58.000		
6	R19-8	Uždaromosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt	8.000		
7	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100m2	0.700		
8	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	480.000		
9	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	70.000		
10	R33-299	Vėdinimo grotelių demontavimas	vnt.	10.000		
11	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.900		
12	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1.100		
13	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.000	t	3.000		
Skyriuje 3					
žiniaraštyje 3					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 3					

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė: _ R.RAKAUSKIENĖ _____
(Pavardė)