

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

SĄMATA  
UAB "BANDUVA"

Statinių  
grupė

135 Stacionarių soc. paslaugų infr. plėtra VŠĮ Ylakių globos namuose. Globos namų pastato  
rekonstr. ir naujo priest. statyba Dariaus ir Girėno g.71, Ylakiai, Skuodo raj.

Statinys

1 Globos namų pastato rekonstravimas ir naujo priestato statyba

Žiniaraštis

5 Vandentiekis V1, T3, T4

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Montavimo darbai</b>						
1	F16-6-1	Šalto vandens apskaitos mazgas	vnt.	1.000		
2	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	393.000		
3	N16-115-1	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas	m	30.000		
4	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	110.000		
5	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	4.130		
6	N26-263	Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.800		
7	N26-264	Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.300		
8	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	700.000		
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	129.000		
10	N16P-0501	Termostatinių ventilių montavimas	vnt.	10.000		
11	N17-18	Vandens maišytuvų montavimas dušinėse	vnt	9.000		
12	N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	13.000		
13	N50-201	Ventilių dėžutės montavimas	vnt	1.000		
14	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.000		
15	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	5.330		
16	N22-212	Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.533		

**Skyriuje 1**

**žiniaraštyje 5**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 5**

Sudarė: \_ R.RAKAUSKIENĖ \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso